



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกข
จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างในการก่อสร้าง ดังนี้

1. โครงการขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่มเกล้า ในเขตพื้นที่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10
ตำบลแม่แว่น อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณงาน 854.50 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้

จุดที่ 1 หน้าฝายร่มเกล้า ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร

จุดที่ 2 ลำเหมืองร่มเกล้า ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ราคากลาง 30,149.54 บาท (-สามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบสี่สตางค์-)

2. โครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งใต้และขุดบ่อดักทราย ในเขตพื้นที่บ้านล้อง หมู่ที่ 1
ตำบลแม่แว่น โดยมีปริมาณงาน 601.00 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้

จุดที่ 1 ลำเหมืองทุ่งใต้ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

จุดที่ 2 บ่อดักทราย ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร

ราคากลาง 22,129.65 บาท (-สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบบห้าสตางค์-)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยกำหนดให้
ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด 30
วัน นับแต่วันถัดจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ (ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นต้นไป) และแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) รวมถึงคำสั่งคณะกรรมการรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประทุพติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น จึงได้ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบ
ท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายกมล เรือนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

ที่ ๘๒๕๐๓/๗๖๗

วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง รายงานราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประมาณราคาโครงการขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่มเกล้า จำนวน ๑ โครงการ
๒.ประมาณราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งใต้และขุดบ่อดักทราย จำนวน ๑ โครงการ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่นที่ ๒๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกฯ จำนวน ๒ โครงการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว โดยทำการตรวจสอบจากราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์การคำนวณการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และตามหนังสือ ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องตารางการทบทวนและปรับปรุง Factor F จำนวน ๑ โครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอเสนอแบบสรุปราคากลางโครงการขุดลอกขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่มเกล้าและโครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งใต้และขุดบ่อดักทราย รวมจำนวน ๒ โครงการ ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัญญ์ วรรณศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายกมล เรือนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

โครงการชดเชยค่าเสียหายและค่าเหมืองร่่มเกล้า และโครงการชดเชยค่าเสียหายและค่าเหมืองทุ่งใต้และชดเชยค่าเสียหาย
ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
๑.	นายจรรย์ วรรณศิริ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒.	นายกิตติพงษ์ เจริญเกตุ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๓.	นายกิติพันธ์ จันทร์ตา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี นายจรรย์ วรรณศิริ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จะดำเนินโครงการชดเชยค่าเสียหายและค่าเหมืองร่่มเกล้า และโครงการชดเชยค่าเสียหายและค่าเหมืองทุ่งใต้และชดเชยค่าเสียหาย จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และตรวจสอบราคาวัสดุให้ถูกต้องตามราคาของพาณิชย์จังหวัด และค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ การจัดทำรายละเอียดประกอบการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม และค่า Factor F ให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม...รับทราบ

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวโดยทำการตรวจสอบราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์การคำนวณการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และตามหนังสือ ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องตารางการทบทวนและปรับปรุง Factor เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการชดเชยค่าเสียหายและค่าเหมืองร่่มเกล้า จำนวน ๑ โครงการ โดยมีปริมาณงาน ๘๕๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๑๔๙.๕๔ บาท และโครงการชดเชยค่าเสียหายและค่าเหมืองทุ่งใต้และชดเชยค่าเสียหาย จำนวน ๑ โครงการ โดยมีปริมาณ ๖๐๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๒๐๕.๒๓ บาท

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม... มีมติเห็นชอบ ๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

โดยมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการชดเชยค่าเสียหายและค่าเหมืองร่่มเกล้า จำนวน ๑ โครงการ โดยมีปริมาณงาน ๘๕๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๑๔๙.๕๔ บาท และโครงการชดเชยค่าเสียหายและค่าเหมืองทุ่งใต้และชดเชยค่าเสียหาย จำนวน ๑ โครงการ โดยมีปริมาณ ๖๐๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๒๐๕.๒๓ บาท

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นายกิติพันธ์ จันทร์ตา

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายจรรย์ วรรณศิริ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายเซ็น

๑. นายจรัญ วรรณศิริ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. นายกิตติพงษ์ เจริญเกต

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายกิตติพันธ์ จันทรรดา

นายช่างโยธาชำนาญงาน



๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่วมเกล้า /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐,๑๔๙.๕๔ บาท
๓. ลักษณะงาน ขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่วมเกล้า ปริมาณงาน ๘๕๔.๕๐ สบ.ม.
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐,๑๔๙.๕๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่วมเกล้า
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โดยทำการตรวจสอบจากราคาราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์การคำนวณการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และตามหนังสือ ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องตารางการทบทวนและปรับปรุง Factor F
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจริญ วรรณศิริ
 - ๖.๒ นายกิตติพงศ์ เจริญเกตุ
 - ๖.๓ นายกิติพันธ์ จันทร์ตา

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญ วรรณศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติพงศ์ เจริญเกตุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกิติพันธ์ จันทร์ตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง.....ชุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่วมเกล้าร่วมเกล้า..... กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น.....

ครั้งที่ ลำดับ ที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานชุดลอกด้วยรถชุด	854.50	ลบ.ม.	26.38	22,541.71	1.3375	35.28	30,149.54	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น									
รวมราคาทั้งสิ้น								30,149.54	

วันที่.....3 กรกฎาคม 2560.....

ตัวหนังสือ สามีหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบีสี่สตางค์

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายจรรย์ วรรณศิริ.....)

ลงชื่อ  กรรมการ

(.....นายกิตติพงศ์ เจริญเกิด.....)

ลงชื่อ  กรรมการ

(.....นายกิตติพันธ์ จันทร์ตา.....)

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงใหม่ ▾ ตกลง

ราคาขายปลีกปลีก กทม. และปริมณฑล

ราคาขายปลีกภูมิภาค 03 ก.ค. 2560

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองเชียงใหม่	33.36	25.98	26.25	23.74	19.94	24.69	27.69
จอมทอง	33.39	26.01	26.28	23.77	19.97	24.72	27.72
แม่แจ่ม	33.58	26.20	26.47	23.96	20.16	24.91	27.91
เชียงใหม่	33.42	26.04	26.31	23.80	20.00	24.75	27.75
ดอยสะเก็ด	33.36	25.98	26.25	23.74	19.94	24.69	27.69
แม่แตง	33.39	26.01	26.28	23.77	19.97	24.72	27.72
แม่ริม	33.36	25.98	26.25	23.74	19.94	24.69	27.69
สะเมิง	33.50	26.12	26.39	23.88	20.08	24.83	27.83
ฝาง	33.52	26.14	26.41	23.90	20.10	24.85	27.85
แม่เมาะ	33.56	26.18	26.45	23.94	20.14	24.89	27.89
พร้าว	33.43	26.05	26.32	23.81	20.01	24.76	27.76

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				ฝนชุก 1	ฝนชุก 2
< 5	18.4963	1.0000	5.5000	24.9963	1.2500	1.0700	1.3375	1.3563	1.3752
10	15.3370	1.0000	5.5000	21.8370	1.2184	1.0700	1.3037	1.3247	1.3457
20	11.3963	1.0000	5.5000	17.8963	1.1790	1.0700	1.2615	1.2818	1.3022
30	10.0513	1.0000	5.5000	16.5513	1.1655	1.0700	1.2471	1.2679	1.2887
40	9.1041	1.0000	5.0000	15.1041	1.1510	1.0700	1.2316	1.2522	1.2728
50	8.5496	1.0000	5.0000	14.5496	1.1455	1.0700	1.2257	1.2464	1.2670
60	7.9184	1.0000	5.0000	13.9184	1.1392	1.0700	1.2189	1.2389	1.2590
70	7.4369	1.0000	4.5000	12.9369	1.1294	1.0700	1.2084	1.2285	1.2485
80	7.0499	1.0000	4.5000	12.5499	1.1255	1.0700	1.2043	1.2244	1.2445
90	6.7304	1.0000	4.5000	12.2304	1.1223	1.0700	1.2009	1.2211	1.2412
100	6.4509	1.0000	4.5000	11.9509	1.1195	1.0700	1.1979	1.2177	1.2375
110	6.2204	1.0000	4.0000	11.2204	1.1122	1.0700	1.1901	1.2100	1.2300
120	6.0100	1.0000	4.0000	11.0100	1.1101	1.0700	1.1878	1.2075	1.2272
130	5.8345	1.0000	4.0000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2058	1.2256
140	5.6687	1.0000	4.0000	10.6687	1.1067	1.0700	1.1842	1.2038	1.2234
150	5.5195	1.0000	4.0000	10.5195	1.1052	1.0700	1.1826	1.2020	1.2214
160	5.3949	1.0000	4.0000	10.3949	1.1039	1.0700	1.1812	1.2008	1.2204
170	5.2718	1.0000	4.0000	10.2718	1.1027	1.0700	1.1799	1.1993	1.2187
180	5.1694	1.0000	4.0000	10.1694	1.1017	1.0700	1.1788	1.1984	1.2180
190	5.0759	1.0000	3.5000	9.5759	1.0958	1.0700	1.1725	1.1923	1.2121
200	4.9799	1.0000	3.5000	9.4799	1.0948	1.0700	1.1714	1.1911	1.2107
210	4.8907	1.0000	3.5000	9.3907	1.0939	1.0700	1.1705	1.1900	1.2095
220	4.8180	1.0000	3.5000	9.3180	1.0932	1.0700	1.1697	1.1894	1.2091
230	4.7403	1.0000	3.5000	9.2403	1.0924	1.0700	1.1689	1.1884	1.2080
240	4.6779	1.0000	3.5000	9.1779	1.0918	1.0700	1.1682	1.1880	1.2077
250	4.6094	1.0000	3.5000	9.1094	1.0911	1.0700	1.1675	1.1871	1.2067
260	4.5449	1.0000	3.5000	9.0449	1.0904	1.0700	1.1668	1.1863	1.2058
270	4.4944	1.0000	3.5000	8.9944	1.0899	1.0700	1.1662	1.1860	1.2057
280	4.4367	1.0000	3.5000	8.9367	1.0894	1.0700	1.1656	1.1852	1.2048
290	4.3820	1.0000	3.5000	8.8820	1.0888	1.0700	1.1650	1.1845	1.2041
300	4.3300	1.0000	3.5000	8.8300	1.0883	1.0700	1.1645	1.1839	1.2033
350	4.1249	1.0000	3.5000	8.6249	1.0862	1.0700	1.1623	1.1818	1.2014
400	3.9528	1.0000	3.5000	8.4528	1.0845	1.0700	1.1604	1.1799	1.1993
450	3.8116	1.0000	3.5000	8.3116	1.0831	1.0700	1.1589	1.1783	1.1977
500	3.6936	1.0000	3.5000	8.1936	1.0819	1.0700	1.1577	1.1770	1.1964
600	3.5070	1.0000	3.5000	8.0070	1.0801	1.0700	1.1557	1.1750	1.1944
700	3.3557	1.0000	3.5000	7.8557	1.0786	1.0700	1.1541	1.1732	1.1924
800	3.2354	1.0000	3.5000	7.7354	1.0774	1.0700	1.1528	1.1718	1.1909
900	3.1478	1.0000	3.5000	7.6478	1.0765	1.0700	1.1518	1.1710	1.1902
1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897
> 1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897

หมายเหตุ 1 กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

2 ช่องรวมในรูป Factor เป็น Factor F ของงานเงินกู้



อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.06	0.16	0.20	1.22	1.26
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.12	0.33	0.41	2.45	2.53
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.17	2.97	3.71	19.14	19.88
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	39.18	12.96	16.20	52.14	55.38
3	งานขึ้นทาง (หินกลุ่ก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.27	25.71	32.14	82.98	89.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.92	4.20	5.25	24.12	25.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.17	3.02	3.78	17.19	17.95
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.55	2.67	3.34	17.22	17.89
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.77	1.70	2.13	8.47	8.90
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.07	3.34	4.18	30.41	31.25
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.33	5.18	6.48	38.51	39.81
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.30	4.08	4.08	26.38	26.38
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	47.27	21.60	21.60	68.87	68.87
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	43.57	12.46	12.46	56.03	56.03
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.96	5.75	7.19	37.71	39.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.39	10.80	13.50	40.19	42.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.65	10.80	13.50	43.45	46.15
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.64	11.40	14.25	44.04	46.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.90	11.40	14.25	47.30	50.15
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.55	0.08	0.08	0.63	0.63

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ